

ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA
Dirección AFTN: LEANZXTA
Teléfono: +34 913 213 363
E-mail: ais@enaire.es
Web: www.enaire.es

ENAIRE
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Avda. Aragón, 330. EDIFICIO 2
P.E. Las Mercedes - 28022 MADRID

SUP 119/22
AIRAC 28-JUL-22

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 08-SEP-22 // EFFECTIVE DATE WEF 08-SEP-22

AD

SUP 119/22

08SEP22/08SEP23EST

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

BILBAO AD (LEBB). – Instalación de un sistema sencillo de iluminación de zona de toma de contacto en la RWY 10.

Hasta el 08 de septiembre de 2023 estimado, se realizarán actuaciones para la instalación de un sistema sencillo de iluminación de la zona de toma de contacto en la RWY10.

Las zonas de obras estarán debidamente señalizadas y balizadas. Se recomienda precaución debido a la presencia de personal y maquinaria.

No se realizarán trabajos cuando estén activados los procedimientos de visibilidad reducida.

Los trabajos se desarrollarán en una única fase. Las fechas de inicio y fin de esta fase, así como cualquier incidencia operativa que se produzca se anunciará mediante el correspondiente NOTAM.

FASE I. Instalación sistema sencillo de iluminación de la zona de toma de contacto en RWY10.

Los trabajos consistirán en la instalación de cuatro balizas empotradas situadas a ambos lados del eje de RWY10 tras la última señal de zona de toma de contacto. Así como la conexión al circuito primario existente y la instalación de dos nuevas arquetas para transformadores.

Horario

La fase se llevará a cabo en horario no operativo del aeropuerto salvo resolución de incidencias.

Restricciones operativas

No hay restricciones operativas.

SUP 119/22

08SEP22/08SEP23EST

NOTE: EST SUP will only be cancelled by NOTAM, SUP or AIP amendment.

BILBAO AD (LEBB). – Installation of a simple lighting system for the RWY 10 touchdown zone.

Until 08 September 2023 (estimated), actions will be under way to install a simple lighting system for the RWY 10 touchdown zone.

The working zones will be duly marked and lit. Caution is recommended due to the presence of personnel and machinery.

No work shall be carried out when reduced visibility procedures are activated.

The work will take place in a single phase. The start and end dates of this phase, as well as any operational incident that may occur, will be announced by means of the corresponding NOTAM.

PHASE I. Installation of a simple lighting system for the RWY 10 touchdown zone.

The works will consist of the installation of four inset lights on both sides of the RWY 10 centre line, following the last touchdown zone marking. Connection to the existing primary circuit, and installation of two new electrical boxes for transformers, will also be carried out.

Schedule

The phase will take place outside operational hours of the airport except for the resolution of incidents.

Operational restrictions

There are no operational restrictions.

