ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA
Dirección AFTN: LEANZXTA
Teléfono: +34 913 213 363
E-mail: ais@enaire.es
Web: www.enaire.es

ENAIRE
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
c/ Campezo, 1. EDIFICIO 2
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
28022 Madrid (ESPAÑA)

SUP 168/25

AIRAC 21-AUG-25

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 02-OCT-25

AD

SUP 168/25 02OCT25/02OCT26EST

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

BILBAO AD (LEBB).- Obras de desmontaje y demolición del DVOR/DME BLV antiguo.

Una vez que el DVOR/DME BLV nuevo ha entrado en servicio, hasta el 02 de octubre de 2026 estimado, se realizarán actuaciones relacionadas con el desmontaje y demolición del DVOR/DME BLV antiguo.

Las obras se realizarán en el entorno del DVOR/DME BLV "antiguo" y se dividirán en dos fases. Los trabajos descritos en cada fase y zona, no necesariamente se ejecutarán simultáneamente, sino que se planificarán en función del avance de éstos.

Las fechas de inicio y fin de cada fase, así como cualquier incidencia operativa que se produzca, se anunciarán mediante el correspondiente NOTAM. La cancelación de este SUP también se realizará por NOTAM.

Todas las áreas de obra estarán debidamente señalizadas y balizadas.

Fase 1: Trabajos previos sin presencia de maquinaria.

Los trabajos en esta fase podrán requerir la presencia puntual de camiones en emplazamiento DVOR/DME antiguo para la retirada de material y consistirán en:

- Desmontaje de equipos DVOR DME en desuso.

- Desmontaje y retirada equipos y mobiliario de la caseta.

- Desinstalación de cableado.

Sin afectación operativa a procedimientos ni al DVOR/DME BLV en servicio.

Fase 2: Trabajos de desmontaje y demolición con maquinaria.

Los trabajos en esta fase incluirán presencia de maquinaria en el emplazamiento de DVOR/DME antiguo y consistirán en:

- Desmontaje de sistema radiante de DVOR y DME, antenas monitoras, mástiles y estructura circular soporte de antenas, contraantena y pararrayos.

- Trabajos reconexión de fibra óptica y comunicaciones.

- Retirada de equipamiento de energía.

- Demolición de la caseta actual de equipos DVOR/DME, así como bancadas de antenas monitoras y de mástiles de contraantena, basamento de pilares y edificio, CT, etc.

Sin afectación operativa a procedimientos ni al DVOR/DME BLV en servicio.