

ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA

Dirección AFTN: LEANZXTA

Teléfono: +34 913 213 363

E-mail: ais@enaire.es

Web: www.enaire.es

ENAIRE

DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

c/ Campezo, 1. EDIFICIO 2

Kudos Innovation Campus Las Mercedes

28022 Madrid (ESPAÑA)

SUP 105/25

AIRAC 01-MAY-25

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 12-JUN-25

AD

SUP 105/25

12JUN25/12JUN26EST

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

MADRID/Adolfo Suárez Madrid-Barajas AD (LEMD).- Regeneración de pavimento en TWY W6.

Hasta el 12 de junio de 2026 estimado, se realizarán obras en el campo de vuelos del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para la regeneración de pavimento en TWY W6.

Los trabajos se realizarán en una única fase. Las fechas de inicio y fin, así como cualquier incidencia operativa se publicarán mediante el correspondiente NOTAM.

Las zonas de obras estarán debidamente señalizadas con balizamiento nocturno y diurno, y cerradas al tráfico en horario continuado (H24).

Las rutas de rodaje normalizado podrán verse modificadas, por lo que se deberán seguir las indicaciones del ATC/SDP para el rodaje.

Se recomienda precaución debido a la presencia de personal y maquinaria. Se debe rodar a mínima potencia en las proximidades de las zonas de trabajos para evitar la afectación del chorro de motores en zonas con presencia de personal trabajando.

FASE 1

Actuaciones:

- Regeneración de pavimento de TWY W6.

Restricciones operativas:

- TWY W6 y W16 cerradas.
- PRKG 300 a 312 cerrados.

