

# ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

**AIS-ESPAÑA**  
Dirección AFTN: LEANZXTA  
Teléfono: +34 913 213 363  
E-mail: ais@enaire.es  
Web: www.enaire.es

**ENAIRE**  
**DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA**  
Avda. Aragón, 330. EDIFICIO 2  
P.E. Las Mercedes - 28022 MADRID

**SUP 35/20**  
**AIRAC 12-MAR-20**

**FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 23-APR-20 // EFFECTIVE DATE WEF 23-APR-20**

**AD**

**SUP 35/20 23APR20/22APR21EST**

**NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.**

**TENERIFE SUR/Reina Sofía AD.- Construcción del edificio de union entre terminales.**

Hasta el 22 de abril de 2021 estimado, se realizarán obras de edificación en la construcción del edificio de unión entre terminales.

Las obras se realizarán utilizando 3 grúas torre ubicadas en la zona de los trabajos.

La activación de cada fase, así como cualquier incidencia operacional, se anunciará mediante NOTAM.

Todas las zonas de obra estarán debidamente señalizadas y balizadas.

En todas las zonas de obra se recomienda precaución debido a la presencia de personal y maquinaria.

Las obras se realizarán en horario operativo.

La obra dispone de Plan de Vigilancia de Seguridad Operacional.

**SUP 35/20 23APR20/22APR21EST**

**NOTE: EST SUP will only be cancelled by NOTAM, SUP or AIP amendment.**

**TENERIFE SUR/Reina Sofía AD.- Construction of the inter-terminal link building.**

Until 22 April 2021 (estimated), construction works for the inter-terminal link building will be conducted.

In the execution of the works, 3 tower cranes within the working zone will be used.

The start of each phase and any operational incident will be announced by NOTAM.

All the working zones will be properly marked and lit.

Caution is advised in all of the work zones due to the presence of personnel and machinery.

The works will take place during operational hours.

The works have an Operational Safety Surveillance Plan.

## **FASE 1:**

- Montaje de grúa 1 y grúa 2.
- Ejecución de trabajos de cimentación y construcción de edificio funcional de unión entre terminales.

## **GRÚA 1: RIMONDI MR153.**

**Coordenadas:** 28°02'47.70"N 016°34'51.45"W

**Localización:** Lado T2 - Jardín de Palmeras

**Dimensiones (m):**

Mástil: 2 x 11.80 + 1 x 5.80

Altura: 39.70

Flecha – Longitud: 54.00

Altitud: 105.51

## **PHASE 1:**

- Installation of crane 1 and crane 2.
- Execution of foundation works and construction of the functional inter-terminal link building.

## **CRANE 1: RIMONDI MR153.**

**Coordinates:** 28°02'47.70"N 016°34'51.45"W

**Location:** Side T2 - Palm Garden

**Dimensions (m):**

Pole: 2 x 11.80 + 1 x 5.80

Height(m): 39.70

Arrow – Length: 54.00

Altitud: 105.51

## **GRÚA 2: COMANSA 5 LC 5010.**

**Coordenadas:** 28°02'50.25"N 016°34'49.85"W

**Localización:** Camino de obra

**Dimensiones (m):**

Mástil: 2 x 11.80 + 2 x 3.00

Altura: 32.30

Flecha – Longitud: 50.00

Altitud: 104.40

## **CRANE 2: COMANSA 5 LC 5010.**

**Coordinates:** 28°02'50.25"N 016°34'49.85"W

**Location:** Road to work

**Dimensions (m):**

Pole: 2 x 11.80 + 2 x 3.00

Height: 32.30

Arrow – Length: 50.00

Altitud: 104.40

## FASE 2:

- Montaje de grúa 3.
- Ejecución de trabajos de cimentación y construcción de edificio funcional de unión entre terminales.

### GRÚA 3: COMANSA 5 LC 5010.

Coordenadas: 28°02'48.84"N 016°34'47.37"W

Localización: Lado T1 - Jardín de Palmeras

#### Dimensiones (m):

Mástil 2 x 11.80 + 2 x 3.00

Altura: 29.30

Flecha – Longitud: 50.00

Altitud: 95.11

## PHASE 2:

- Installation of crane 3.
- Execution of foundation works and construction of the functional inter-terminal link building.

### CRANE 3: COMANSA 5 LC 5010.

Coordinates: 28°02'48.84"N 016°34'47.37"W

Location: Side T1 - Palm Garden

#### Dimensions (m):

Pole: 2 x 11.80 + 2 x 3.00

Total Height: 29.30

Arrow – Length: 50.00

Altitud: 95.11

