

AIS-ESPAÑA
Dirección AFTN: LEANZXTA
Teléfono: +34 913 213 363
E-mail: ais@enaire.es
Web: www.enaire.es

ENAIRE
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Avda. Aragón, 330. EDIFICIO 2
P.E. Las Mercedes - 28022 MADRID

SUP 48/23
AIRAC 06-APR-23

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 18-MAY-23 // EFFECTIVE DATE WEF 18-MAY-23

AD

SUP 48/23 **18MAY23/18MAY24EST**

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

LANZAROTE/César Manrique Lanzarote AD (GCRR).- Obras de sustitución ILS/DME RWY 03 "IRR".

Hasta el 18 de mayo 2024 estimado, se realizarán actuaciones relacionadas con la sustitución del sistema ILS/DME RWY 03 "IRR".

Las obras se realizarán en tres fases. Los trabajos descritos en cada fase y zona, no necesariamente se ejecutarán simultáneamente, sino que se planificarán en función de las afecciones operativas.

La ejecución de las fases no necesariamente deberá realizarse en el orden expuesto y se podrán activar varias fases simultáneamente.

Las fechas de inicio y fin de cada fase, así como cualquier incidencia operativa se publicarán mediante el correspondiente NOTAM.

Todas las zonas de obras estarán debidamente señalizadas y balizadas.

FASE 1: Trabajos previos de acopio y replanteo.

Sin afección operativa al ILS.

FASE 2: Baja del GP/DME RWY 03.

Se realizarán actuaciones con fuera de servicio de GP/DME RWY 03. Los trabajos supondrán la presencia de maquinaria y personal en zona y área crítica de GP/DME RWY 03.

Los siguientes procedimientos de aproximación instrumental no serán utilizables (U/S):

- IAC/1 - ILS Z RWY 03;
- IAC/11 - HI-ILS RWY 03.

Los demás procedimientos estarán operativos.

FASE 3: Baja del ILS/DME RWY 03.

Se realizan actuaciones con fuera de servicio del sistema completo ILS/DME RWY 03 (LOC y GP/DME RWY 03). Los trabajos supondrán la presencia de maquinaria y personal en zona y área crítica de GP/DME RWY 03 y LOC RWY 03.

Los siguientes procedimientos de aproximación instrumental no serán utilizables (U/S):

- IAC/1 - ILS Z RWY 03
- IAC/4 - LOC Z RWY 03
- IAC/11 - HI-ILS RWY 03
- IAC/12 - HI-LOC RWY 03

Los demás procedimientos estarán operativos.

SUP 48/23 **18MAY23/18MAY24EST**

NOTE: EST SUP will only be cancelled by NOTAM, SUP or AIP amendment.

LANZAROTE/César Manrique Lanzarote AD (GCRR).- Replacement works of ILS/DME RWY 03 "IRR".

Until 18 May 2024 (estimated), works related to the replacement of the ILS/DME RWY 03 "IRR" system will be carried out.

The works will be conducted in three phases. The works described for each phase and zone will not necessarily be executed simultaneously, being scheduled based on the operations affected.

The phases might not necessarily be executed in the order defined, and several phases might be activated simultaneously.

The start and end dates of each phase and subphase, as well as any operational incident, will be announced via the corresponding NOTAM.

All work areas shall be duly marked and lit.

PHASE 1: Preliminary stockpiling and stakeout.

No operational impact on ILS.

PHASE 2: Disconnection of GP/DME RWY 03.

The actions shall be performed with GP/DME RWY 03 out of service. These tasks shall require workers and machinery to be present in the zone and in the critical area of GP/DME RWY 03.

The following instrument approach procedures shall not be usable (U/S):

- IAC/1 - ILS Z RWY 03;
- IAC/11 - HI-ILS RWY 03.

Other procedures shall be operational.

PHASE 3: Disconnection of ILS/DME RWY 03.

The actions shall be performed with the ILS/DME RWY 03 (LOC and GP/DME RWY 03) system completely out of service. These tasks shall require workers and machinery to be present in the zone and in the critical area of GP/DME RWY 03 and LOC RWY 03.

The following instrument approach procedures shall not be usable (U/S):

- IAC/1 - ILS Z RWY 03
- IAC/4 - LOC Z RWY 03
- IAC/11 - HI-ILS RWY 03
- IAC/12 - HI-LOC RWY 03

Other procedures shall be operational.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK